

„Remont i pomiary instalacji odgromowej w DPS Dębica”

Przedmiar robót

opis pozycji , podstawy nakładów wyliczenie ilości robót			Jedn.	Krot	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto z narzutami
Nr	Podstawa	Opis robót					
1.	Kosztorys	Remont i pomiary instalacji odgromowej					
1.1	KNR 403 1140 05	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika kątownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim m 117	m		117		
1.2	KNR 508 0666 02	Montaż zwodów naprężanych poziomych z pręta o średnicy do 10mm na wspornikach, na dachu stromym	m		110,0		
1.3	KNR 508 0607 05	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z prętów o średnicy 10mm na podłożu betonowym z kuciem mechanicznym 11 kpl. x 3,0m	m		33,0		
1.4	KNNR 513 04 03	Badania i pomiary instalacji odgromowej – złącze nr 25, 26, 27, 28, 29 – złącze nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – złącze nr 7, 8, 30, 31, 32 – złącze nr 12, 13, 14, 15, 16, – złącze nr 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, – złącze nr 9, 10, 23, 24 – złącze nr 1, 2, 3, 4, 5, 6	szt		38,0		
		Podsumowanie elementu					
		Koszty bezpośrednie					
		Koszty pośrednie					
		Zysk					
		Razem: : instalacja odgromowa : wartość netto -					
		PODATEK VAT					
		OGÓŁEM : instalacja odgromowa : wartość brutto -					